

Wahl der Vorzugsvariante

Die einzelnen Varianten bieten folgende Vor- und Nachteile:

	Variante 1a	Variante 2a	Variante 3
Baukosten	niedrig	mittel	mittel
Verkehrssicherheit Fußgänger	durchschnittlich	gut	gut
Möglichkeit für „wildes Parken“ am Fahrbahnrand	hoch	hoch	hoch
Entwässerungstechnische Lösung	gut	gut	gut
Flexibilität der Verkehrsführung	hoch	niedrig	hoch

Baukosten

Im Rahmen der Variantenuntersuchung wurden Kostenschätzungen für die jeweiligen Varianten wie folgt ermittelt:

Variante	Baukosten Mozartstraße (brutto)
Variante 1a	351.705 €
Variante 2a	374.511 €
Variante 3	385.524 €